

BİNA İNŞAATI İŞLERİ

POZ NO	İŞİN CİNSİ	BİRİM	BİRİM TUTARI TL	METRAJ	TOPLAM TL
1	Araziye aplikasyon yapılması	m2			
2	Bina altına kazı işleri	m3			
3	Radye temel altı çakıl serilmesi	m3			
4	Radye temel altı koruyucu c16 betonu	m3			
5	Radye temel altı su ızalasyonu (4mm tek kat)	m3			
6	C25 betonarme betonu (KALIP + DEMİR + BETON)	m3			
7	b/k arası blokaj dolgu (C20)	m3			
8	b/k arası grobeton (C25)	m3			
9	25cm tuğla duvar yapımı	m2			
10	10cm tuğla duvar yapımı	m2			
11	5cm tuğla duvar yapımı	m2			
12	Dış cephe 3 el sıva yapılması	m2			
13	İç cephede 3 el sıva yapılması	m2			
14	Tavana saten alçı sıvası	m2			
15	Pencerelere 3cm denizlik döşenmesi	MTÜL			
16	Islak hacimlere sürme su ızalasyonu	m2			
17	Mekanlara şap dökümü (C16)	m2			
18	Dış kapı ve yerlere pencerelere kenar eşiği	MTÜL			
19	Zemin karomozaik döşeme işleri	m2			
20	Zemin seramik döşeme işleri	m2			
21	Zemine seramik süpürgelik işleri	MTÜL			
22	Zemine karomozaik süpürgelik işleri	MTÜL			
23	Duvar fayans döşeme işleri	m2			
24	P1 pencere imalatı (360x120)	ad			
25	P2 pencere imalatı (150x100)	ad			

26	P3 pencere imalatı (85x50)	ad			
27	P4 pencere imalatı (115x50)	ad			
28	P5 pencere imalatı (100x50)	ad			
29	P6 pencere imalatı (240x50)	ad			
30	K1 alüminyum kapı imalatı (540x220)	ad			
31	K2 alüminyum kapı imalatı (490x220)	ad			
32	K3 alüminyum kapı imalatı (100x 220)	ad			
33	K4 alüminyum kapı imalatı (120x220)	ad			
34	K5 alüminyum kapı imalatı (90x220)	ad			
35	K6 alüminyum kapı imalatı (70x220)	ad			
36	Ahşap banko imalatı alt (18mm mdf üzeri laminat kaplı)	MTÜL			
37	Ahşap banko imalatı üst (18mm mdf üzeri laminat kaplı)	MTÜL			
38	Teras çatıda 4mm polyester katkılı membran+4cm exturude köpük+keçe+çakıl	m2			
39	Teras çatıda 2.5cm tesviye şap yapımı	m3			
40	Silikon esaslı dış cephe boya işleri	m2			
41	İç cephe boya işleri	m2			
TOPLAM					- TL