

MALİYET KEŞİF RAPORU

İşin Adı : Çatalköy Belediyesi Asfalt, kaldırım ve Altyapı Düzenleme Projesi .

Hakediş No: 1 Kesin

Tarih:

Sıra No	Poz No	İşin Adı	Br.	Miktar	Birim Fiyat (TL)	Toplam Tutar (TL)
A Yol Altyapı İşleri						
1	YA 001	Her Cins Klasta ve Derinlikte Paçal Makinalı Kazı Yapılması.	m ³	1923,04		
2	YA 002	Mevcut Zeminin Tesviyesi,Mekanik (Plentmiks) Malzemenin Makine ile Serilerek 15'er cm.lik Tabakalar Halinde Sulanarak,Titreşimli Silindirlerle Sıkıştırılarak Yol Altı Dolgusu Yapılması	m ³	699,44		
3	YA 003	Stabilize Malzemenin Makine ile Serilerek (20'şer cm.lik) Tabakalar Halinde Sulanarak, Titreşimli Silindirlerle Sıkıştırılarak Temel Altı Dolgusu Yapılması,	m ³	746,00		
4	YA 004	Mevcut Asfalt Zeminin Kesilmesi Sökülmesi Atılması ve Asfalt (Premiks)Yama Yapılması (Astar ve Yapıştırıcı Dahil)	Ton	250,75		
5	YA 005	Yama Yapılacak Kısımlarda Mevcut Yol Altı Dolgunun Kazılması ve 15 cm Mekanik Malzemenin Serilerek Sulanması ve Sıkıştırılması	m ²	101,27		
6	YA 006	Asfalt Kaplama Tabakası (Astar ve Yapıştırıcı Dahil)	Ton	2203,78		
7		Asfalt Kemirme	m ²	561,50		
					Ara Toplam	0,00 TL
B Yağmursuyu Drenaj İşleri						
1	YD 001	Ø200 mm Koruge boru temini ve döşenmesi (hendek kazısı ve tüm çevre gre betonlu)	m ³	176,00		
2	YD 002	Ø500mm çapında beton büz temini ve döşenmesi (hendek kazısı, taban kumu , tüm çevre betonlu)	mt	800,00		
3	YD 003	30x50cm ağır tip sfero ızgara konulması (işçilik ve ağır tip sfero ızgara dahil) D400	adet	67,00		
4	YD 004	60x60x100 cm iç çapında(dış çap: 80x80x120) Ana menhol temizleme bacası yapılması (kalıp, beton işçilik ,C250 döküm kapak dahil)	adet	23,00		
5	YD 004	60x60x100 cm iç çapında(dış çap: 80x80x120) Ana menhol temizleme bacası yapılması (kalıp, beton işçilik ,70x70cm ağır tip D400 sfero ızgara konulması dahil)	adet	15,00		
					Ara Toplam	0,00 TL
C Kaldırım Altyapı İşleri						
1	KA 001	6 cm kalınlığında 10x20x6cm ve 10x20x6 cm Renkli prefabrik mineralli Beton parke taşı döşenmesi, (kum yatak. Siyah sera naylon dahil, kapak ve ağaçlıklar hariç)	m ²	6810,90		
2	KA 002	13x30x50 cm ebadında beton gri bordür döşenmesi, (Beton bordür, kazı, grobeton ve temel betonu dahil)	mt	5708,00		
3	KA 003	Mevcut su drenajı. Telefon. V.b. Servislere ait kapakların sökülüp yeni yapılacak asfalt üst koduna göre düzeltilmesi	adet	10,00		
4	KA 004	Ø90 mm PVC Telefon borusu (sarı renk telefon borusu) (döşenmesi , Kazı,Boru montajı , kılavuz teli , Kuşlama ve geri dolgu dahil)	mt	808,00		
5	KA 004	İç Ebat: 60X80 Telefon ek odası yapılması ve C250 döküm baca kapağı konulması.	adet	31,00		

6	HDPE ø110/16 atü içme suyu borusu döşenmesi (1 adet elastomer vana 100mm , 1 adet yangın vanası PN 40 , ø32'lik bağlantı 21 adet , Kazı,Boru montajı. Kumlama ve geri dolgu dahil)	mt	700,00		
				Ara Toplam	0,00 TL
				GENEL TOPLAM	0,00 TL

Çatalköy Belediyesi